

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRACE KONSERWATORSKIE PRZEDSIONKA PRAWEGO,  
ZAKRYSTII ORAZ ELEWACJI KOŚCIOŁA p.w. Św. Katarzyny w  
Bytowie  
ADRES INWESTYCJI: 77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 24  
NAZWA INWESTORA: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Św. Katarzyny  
ADRES INWESTORA: 77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
budowlana, konserwatorska mgr inż. Andrzej Domeracki  
DATA OPRACOWANIA: 27.02.2024 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.02.2024 r.

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Elewacje frontowe naw bocznych</b>			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien, witraży drzwi nawierzchni folią	m2		
		85,81 * 2 + 11,88	m2	183,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,50</b>
2 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		1373,13	m2	1 373,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 373,13</b>
3 d.1	NNRNKB 202 1613a- 02	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m	m2 pow.		
		1373,13	m2 pow.	1 373,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 373,13</b>
4 d.1	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		1373,13	m2	1 373,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 373,13</b>
5 d.1	KNR 4-01 0529-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych + ewentualna naprawa, wyprostowanie, wstawienie małych latek - tytan cynk barwiony w masie	m		
		11,10 * 6	m	66,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,60</b>
6 d.1	KNR 9-19 0108-02 analogia	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - Remmers Glonosan - 60% powierzchni	m2		
		1323,85 * 0,60	m2	794,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>794,31</b>
7 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem	m2		
		1323,85	m2	1 323,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 323,85</b>
8 d.1	KNR 4-01 0702-06 kalk. własna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - ostrożne odbicie tynków gzymsów	m		
		20	m	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
9 d.1	TZKNBK VIII 03-123	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych szlifowanych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy systemowej do profili ciągnionych	m		
		12	m	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
10 d.1	TZKNBK VIII 03-124	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych szlifowanych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy systemowej do profili ciągnionych	m		
		8	m	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
11 d.1	KNR 4-01 0308-05 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 wraz ze scaleniem fakturowym szpachlą mineralną zbrojoną mikrowłóknami	szt.		
		50	szt.	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
12 d.1	KNR 4-01 0308-04 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 wraz ze scaleniem fakturowym szpachlą mineralną zbrojoną mikrowłóknami	szt.		
		25	szt.	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
13 d.1	TZKNBK VIII 06-17	Ostrożne zdjęcie (odbicie) tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. z murów z cegły - tynki zdegradowane, głuche i odspojone - 10%	m2		
		1373,130 * 0,10	m2	137,31	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	137,31
14 d.1	KNR AT-26 0201-04 analogia	Tynki na ścianach nakładane ręcznie - system tynków renowacyjnych typu Remmers	m2		
		137,313	m2	137,31	
				RAZEM	137,31
15 d.1	TZKNBK VIII 01-06 kalk. własna	Uzupełnienia i naprawa luźnych, odspojonych tynków o powierzchni do 5 m2 - sacalenie fakturowe zaprawą mineralną typu KEIM Universalputz	m2		
		137,313	m2	137,31	
				RAZEM	137,31
16 d.1	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy z trasem szerokości do 15 cm - uzupełnienia przy obróbkach rolce po odbiciu nadlewki	m		
		103,35	m	103,35	
				RAZEM	103,35
17 d.1	KNR 9-21 0406-01 analogia	Odrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków metodą smarowania - dodatkowa ochrona profilaktyczna - preparat typu BFA Remmers	m2		
		1323,85	m2	1 323,85	
				RAZEM	1 323,85
18 d.1	TZKNBK XV 0108-01	Malowanie farbą silikatową elewacji oraz wystrojów sztukatorskich - 2x wysokojakościową farbą żółto krzemianową z efektem fotokatalitycznym typu Keim Soldalit ME	m2		
		1323,85	m2	1 323,85	
				RAZEM	1 323,85
19 d.1	kalk. własna	Sprawdzenie, poprawa mocowania, naprawa i niezbędne wymiany wszystkich obróbek blacharskich w obrębie elewacji naw, zakrystii i elewacji tylnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1	kalk. własna	Usunięcie starych odspojonych i sparciałych uszczelnień silikonowych na stykach obróbek blacharskich, oczyszczenie i wykonanie nowych uzupełnień z elastycznego uszczelnacza na bazie polimerów hybrydowych modyfikowanych silanami - typu Remmers MS150, polutowanie starych rozszczelnionych połączeń na istniejących obróbkach blacharskich	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1	kalk. własna	Naprawa strefy cokołowej - oczyszczenie cegły z tynku, wymiana i/lub naprawa uszkodzonych cegieł, wykonanie nowej warstwy spadkowej z masy uszczelniającej typu WP DS Level1 Remmers, uzupełnienie spoinowania, hydrofobizacja	m		
		38,4 * 2 + 7,15 + 12,00 + 7,40	m	103,35	
				RAZEM	103,35
22 d.1	kalk. własna	Demontaż, sprawdzenie, naprawa zbiorniczków wpustowych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
23 d.1	kalk. własna	Koszt zajęcia pasa drogowego na okres 30 dni	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24 d.1	kalk. własna	Prace konserwatorskie przedsiionka - prace malarskie ścian i schodów drewnianych z wymianą stopni, czyszczeniem i uzupełnieniem posadzki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.1	kalk. własna	Kompleksowe prace konserwatorskie stolarki drzwiowej w obrębie przedsiionka wraz z wymianą uszkodzonego szklenia, pasowaniem i nowymi powłokami malarskimi	kpl.		
		2	kpl.	2,00	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>2,00</b>
26 d.1	kalk. własna	Prace konserwatorskie zakrystii - prace malarskie ścian, sufitu, czyszczenie i uzupełnienie posadzki, wykonanie nowego wykończenia posadzki, naprawa podłogi drewnianej wraz z kompleksowymi pracami konserwatorskimi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
27 d.1	kalk. własna	Kompleksowe prace konserwatorskie stolarki drzwiowej w obrębie zakrystii wraz z wymianą uszkodzonego szklenia, pasowaniem i nowymi powłokami malarskimi	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	<b>4,00</b>